



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นข้างที่นานายสมบูรณ์ ทองวาด ไปสิ้นสุดข้างที่นานายเล็ก สิงห์เห บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด


งบประมาณ ๕๕๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๕๕๔,๗๘๓.๔๙.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 
(นายบรรจง ยั้ววัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

อำนาจถูกต้อง


(นายธรรณฤทธิ์ ทรัพย์สุริยา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นข้างที่นายนายสมบูรณ์ ทองวาด ไปสิ้นสุดข้างที่นายนายเล็ก สิงห์เห บ้านแม่หลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด ...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่หลาย.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๔,๐๐๐.-..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางส่งน้ำ คสล.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๙ มิถุนายน ๒๕๖๖..... เป็นเงิน๕๕๔,๗๘๓.๔๘.-..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....

๖.๒บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายวิรัช สุขเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสาธิต เข็มขัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑.๓ นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์	ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง



(นายรณฤทธิ์ ทรัพย์สุริยา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หลาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคาคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ราคากลาง

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F.	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	รวมคำนวณ 1+2			รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น	434,034.96	1.2782		รวมราคากลางทั้งสิ้น	
					434,034.96			554,783.49	
								554,783.49	
								ขออนุมัติ	



(นายวิริยเทพ สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสาธิต เข็มขันธ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์)

จพง.สุรกรารชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ



(นางสาวอวิพรรณ จันทร์ภัก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นายบรรจง ยัพวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หลาย

ดำเนินการต่อไป



(นายรณฤทธิ์ ทรัพย์สุริยา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเภท งานชลประทาน
ปริมาณงาน รางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๔๒ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร มอก. ขึ้น ๓ จำนวน ๓.๐๐ จุด ๆ ละ ๕.๐๐ ท่อน

เริ่มต้นข้างที่นายสมบุญ ของวาด ไปสิ้นสุดข้างที่นายเล็ก สิงห์เห
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ราคากลาง

ครั้งที่	ชื่อ	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า FACTOR	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
									ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินชุดปรับแต่ง		ม ³	110.000	18.780	2,065.800	1.2782	24.005	2,640.506		
2	งานทรายหยาบรองพื้น		ม ³	10.160	327.100	3,323.336	1.2782	418.099	4,247.888		
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5		ม ³	10.160	1,504.760	15,288.362	1.2782	1,923.384	19,541.584		
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4		ม ³	63.500	4,819.367	306,029.828	1.2782	6,160.115	391,167.326		
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.	2,651.430	33.583	89,043.186	1.2782	42.926	113,815.000		
6	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร มอก. ชั้น 3		ท่อน	15.000	916.970	13,754.550	1.2782	1,172.071	17,581.066		
7	ท่อ PVC Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5		ท่อน	2.500	1,811.960	4,529.900	1.2782	2,316.047	5,790.118		
รวมราคากลางทั้งสิ้น									554,783.49		
ราคาต่อของอนุมัติ									554,783.49		

ตัวหนังสือ (ตำแหน่งที่พิมพ์เงินจัดระเบียบแลสืบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ผู้ประมาณราคา (นายสยาม ทอมตอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา (นายณรงค์ เข้มแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ประมาณราคา

ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ