

ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นายนายนิกม ปัญญาเหมือง ถึงที่นายนายศุภกิตต์ หล่ายไต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หล่าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๓๓๐ เมตร (แบบไม่มีฝาบิด) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด

งบประมาณ ๕๘๓,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๕๘๖,๘๐๙.๒๗.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นายบรรจง ยัพวัฒนา)





นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

‘‘ชำนาญกิจ’’



(นายธนฤทธิ์ ทรัพย์สุริยา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

	ปลัดเทศบาล
	ผอ.กอง
	หัวหน้างาน
	พิมพ์/ทาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นายนายนิคม ปัญญาเหมือง ถึงที่นายนายศุภกิตต์ หล่ายโก้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หล่าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๓๓๐ เมตร (แบบไม่มีฝาปิด) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด ...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่หล่าย.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๘๓,๐๐๐.-..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางส่งน้ำ คสล.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕..... เป็นเงิน ๕๘๖,๘๐๙.๒๗.-..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....

๖.๒บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายวิริยุทธ สุขเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสาริต เข้มขัน	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑.๓ นางสาววิไล คู่ลู่	ตำแหน่ง นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ธำเนาถูกต้อง


 (นายธนฤทธิ์ ทรัพย์สุริยา)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาากลาง

โครงการก่อสร้างรังสิตคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หลาย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หลาย อำเภอมืองแพร์ จังหวัดแพร่

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ราคา

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่าจ้างต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
	รวมค่าจ้าง 1+2				459,090.34	1.2782		586,809.27	
					รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น			586,809.27	
								ขออนุมัติเพียง	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)



(นายวิรัช สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายสาอิต แซ่มเอียด)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคาากลาง

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ

(นางสรวิวรรณ จันทร์ภา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล



(นางสาววิไล คูลี)

นักทรัพยากรฯชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคาากลาง/เลขานุการ

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

(นายบรรจง ยี่พัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หลาย

อำนาจต้อง



(นายอำนาจต้อง ทรัพย์ศิริยา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก

ประเภท งานชลประทาน

ปริมาณงาน รางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร

๑.วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๕๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒.๐๐ จุด ๆ ละ ๕.๐๐ ท่อน

๒.วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๕๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑.๐๐ จุด ๆ ละ ๑๐.๐๐ ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หลายก้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยเริ่มจากข้างที่นายนิคม ปัญญาเมือง ถึงที่นายศุภกิตต์ หล้าไธ

ราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. อ.เมืองแพร่ ราคาค๒๒.๕๐บาท/ลิตร

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุดปรับแต่ง	58.00	ม ³	18.78	1,089.24	1.2782	24.00	1,392.27	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	12.21	ม ³	327.10	3,993.89	1.2782	418.10	5,104.99	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	12.21	ม ³	1,504.76	18,373.12	1.2782	1,923.38	23,484.52	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	68.90	ม ³	4,956.52	341,504.23	1.2782	6,335.42	436,510.70	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,371.07	กก.	32.97	78,174.18	1.2782	42.14	99,922.23	
6	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.50 เมตร มอก. ชั้น 3	10.00	ท่อน	774.82	7,748.20	1.2782	990.37	9,903.75	
7	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร มอก. ชั้น 3	10.00	ท่อน	595.29	5,952.90	1.2782	760.90	7,609.00	
8	ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	1,127.29	2,254.58	1.2782	1,440.90	2,881.80	
					459,090.34			586,809.27	

สำเนาถูกต้อง



นายสมณ หนองดอก
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประมาณราคา